




Parkdeck Parkplatz Nord

Vorentwurf Bahnhofsumfeld mit ZOB in Kitzingen








Hofmann-Keicher-Ring. Architekten Molenaar. Architekten und Stadtplaner BDA Claudia Weber-Molenaar. Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin BDLA












DACHAUFBAU (von oben)

Photovoltaik Kiesschicht Kertoplatten und Abdichtung Doppel-T-Träger mit schmälerem Profil als Randstreifen Rechteckprofile Edelstaln-Splegelblech und LED-Leuchtstreifen





Hofmann Keicher Ring Architekten

Veitshöchheimer Straße 1a

97080 Würzburg

Molenaar. Architekten und Stadtplaner BDA

Claudia Weber-Molenaar. Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin BDLA

Lochhamer Straße 75 82166 Gräfelfing

Überschlägige Kostenschätzung

Projekt Neugestaltung Bahnhofsumfeld Kitzingen mit ZOB

Datum

19.05.2021 / 13.06.2022

1. Angenommene Preise in €/m²

Hochrechnung mit Baupreisindex BKI 2/2021-2/2022 aufgerundet + 21 % * (siehe Berechnung unten)

1.1 Fahrbahnflächen:		2021 €/m²	2022 €/m²
Oberboden lösen und Abfuhr		49	60
Oberbau Asphalt :	Verkehrsanlagen	79	96
Unterbau bis OK Frostschutzkies:	Verkehrsanlagen	131	159
Gesamtkosten:		197 €/m2	255 €/m2
1.2 Platz-/Parkplatz-/Bussteig/Nebenfläche	n/Mobiliar/allg.Bepflanzung:		
Oberbau:	Freianlagen	393	476
Unterbau bis OK Frostschutzkies:	Verkehrs- / Freianlagen	131	159
Gesamtkosten:		524 €/m2	634 €/m2
1.3 ZOB / Fahrrad/WC Gebäude mit Überda	achungen:		
Überdachung ZOB:		2.618 €/m²	3168 €/m2
Überdachung Fahrrad/WC:		1.570 €/m²	1900 €/m2
Fahrrad/WC Gebäude		1200 €/m²	1452 €/m2

2. Flächen aus beiliegendem Flächenplan, aufgerundet

Fahrbahn Asphalt	5500 m²
Fahrbahn Pflaster	600 m²
Gesamtfläche Verkehrsanlagen	6100 m²
Platz/Gewege/Bussteig geflastert	3500 m²
Grünflächen	2900 m²
davon Bahnböschung	300 m²
Stellplätze Rasengitter	1300 m²
Gesamtfläche Freianlagen	7700 m²
Fahrrad/WC Gebäude	100 m²
Dachfläche Fahrrad/WC Gebäude	300 m²
ZOB	700 m²
Dachfläche ZOB	600 m²

3. Überschlägige Kostenschätzung

3.1 Kosten Freianlagen:	2022 €/m²		
Oberboden lösen und Abfuhr	7700 m³	60	462.000 €
Oberbau Gesamtfläche Freianlagen:	7700 m²	476	3.661.581€
Unterbau Freianlagen Grünflächen:	2900 m²	159	461.100€
Bahnböschung etc.	300 m ²	300	90.000€
zusätzl. Maßnahmen: Brunnen / 62 Bäump	oflanzungen etc.		300.000 €
Summe Freianlagen brutto			4.974.681 €
Summe Freianlagen netto			4.180.404 €
3.1.1 Baunebenkosten Freianlagen :			
Architektenleistungen		ca. 15%	746.202 €
Ökologische Baubegleitung ca. 3%		3%	149.240 €
Summe Freianlagen brutto	, inkl. Baunebenkost	ten	5.870.124 €
3.2 Kosten Verkehrsanlagen:		2022 €/m²	
Oberboden lösen und Abfuhr	6100 m ³	60	366.000€
Oberbau Fahrbahn Asphalt	5500 m ²	96	528.000€
Unterbau Fahrbahn Asphalt u.Pflaster	6100 m ²	159	969.900 €
Unterbau Sonstige Freianlagen :			
ohne Grünflächen	4800 m²	159	760.848 €
Summe Verkehrsanlagen brutto			2.624.748 €
Summe Verkehrsanlagen ne	etto		2.205.671 €
3.2.1 Baunebenkosten Verkehrsanlagen:			
Ingenieurleistungen		ca. 11%	288.722 €
Leistungen Fachplaner ca. 11%		288.722 €	
Summe Verkehrsanlagen brutto, inkl. Baunebenkosten			3.202.193 €
Gesamtsumme Frei- und Verkehrsanlager	n brutto inkl. Baune	benkosten	9.072.316 €
Gesamtsumme Frei- und Verkehrsanlagen brutto			7.599.429 €
Gesamtsumme Frei- und Verkehrsanlagen netto			6.386.075 €

3.3 Kosten ZOB / Fahrrad/WC Gebäude mit Überdachungen		2022 €/m²	
Oberboden lösen und Abfuhr	800 m ³	60	48.000 €
Überdachung ZOB	700 m ²	3131	2.191.700€
zusätzl. Maßnahmen ZOB	600 m ²		
Möblierung/Schaukästen/ Beleuchtung etc		250	150.000 €
Überdachung Fahrrad/WC:	300 m ²	1878	563.400 €
Fahrrad/ WC Gebäude	100 m ²	1452	145.200 €
zusätzl. Maßnahmen Fahrrad/WC			
versch.Fahrradabstellanlagen 87 Stck.	87	600	52.200 €
PV Eigenstromanlage ca. 183 St		1500	274.500 €
Summe ZOB / Fahrrad-/WC Gebäude brutto			3.425.000 €
Summe ZOB /Fahrrad-/WC G	Gebäude netto		2.878.151 €
3.3.1 Baunebenkosten ZOB /Fahrrad-/WC (Gebäude:		
Architektenleistungen		ca. 15%	513.750€
Leistungen Fachplaner		ca. 20%	685.000 €
Summe ZOB /Fahrrad-/WC Gebäude brutto,inkl.Baunebenkosten			4.623.750 €
Gesamtsumme inkl. Baunebenkosten brut	to		
Freianlagen/Verkehrsanlagen/ZOB mit Fahrrad-/WC Gebäude			13.696.066 €

^{*(}Berechnung Baupreissteigerung nach BKI 2. Quartal 2021 - 2.Quartal 2022):

Zeitraum 2.Quartal 2021 bis 1.Quartal 2022 =12,9 % (138,1 (1/2022)- 125,2(2/2021))

Zeitraum 1. bis 2. Quartal 2022 =5,8 % (138,1 (1/2022)- 132,3(4/2021)

zuzügl. Regionalfaktor Kitzingen BKI + 1,083

(12,9+5,8)x1,083 =20,25 % aufgerundet 21%

In der Kalkulation nicht enthalten sind die Kosten für Unvorhergesehens, sowie mögliche Kosten für: Verlegungen und eventuelle Erweiterung von Sparten und Bahnanlagen, Sortierung und Entsorgung von Altlasten und Kampfmitteln, Geländevermessung und Sondergutachten, Spartenbestandspläne, Spartenkoordinationen, öffentliche Straßenbeleuchtung und Ausbau Amalienweg! Ebenso nicht enthalten sind die Kosten für dynamische Fahrgastinformationen etc.

Da für die Fachplanungen insbesondere für Tragwerk und Baugrund, Grundwasser etc. sowie TGA, Elektro und sämtliche Sparten etc. noch keine Fachplaner vom Bauherrn beauftragt wurden, basieren die Preise auf eigenen Erfahrungen vergleichbarer Projekte und sind daher vorerst unverbindlich.