

ANLAGE 2

Eckdaten Entwurf:

- 1) Bruttofläche Kunstrasen 72 x 110 m
(Spielfeldgröße 68 x 103 m)
- 2) Einbau von Drainageleitungen
(Anschluss an best. Bacheinleitung)
- 3) Beregnungsanlage neu (Einspeisung
aus vorhandenem Leitungssystem)
- 4) Leerrohre mit Kabelzugschächte
- 5) Sportflächenunterbau nach DIN
- 6) Rasenoberbau DIN 18035 Teil 7
- 7) Markierungslinien:
 - a) 1 x Großfeld, weiß
 - b) 2 x Kleinfeld U 9/11, blau
 - c) 1 x Jugendfeld U 13, rot
- 8) Ballfangzäune hinter Tore Großfeld
- 9) Umlaufende Befestigung mit
Pflasterstreifen von 2,5 m Breite
- 10) Umlaufende Spielbarriere
- 11) Angleichung an Bestand

GARTEN + LANDSCHAFT + SPORTSTÄTTEN + Golf

Objekt: Sportzentrum Sickinggrund Kitzingen-
Neubau Kunstrasenplatz

Bauherr: Stadt Kitzingen
St 03 - Talbus
Schwarz 2
07318 Kitzingen

Leistungsphase: Entwurfsplanung
Plan: Vorentwurf
Maßstab: 1:200

ausgeführt: gestrichelt in: Datum: 03. Februar 2017 Objekt: Plan: 01/001

www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de
www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de
www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de www.bauwinn.de



WIR
MACHEN
PLATZ
FÜR
SPORT

