



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	244/2011
Datum:	18.08.2011

Sitzungsvorlage an den

Ferienausschuss	18.08.2011	öffentlich	zur Entscheidung
-----------------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 18.08.2011 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 18.08.2011 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer: 43
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6302
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Generalsanierung der Laufbahn im Sickergrund
hier: Auftragserweiterung

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Der Auftrag an die Fa. Fleischacker GmbH & Co. KG; 97076 Würzburg wird um brutto 25.000,-- € erhöht. Es ergibt sich dadurch ein Auftragswert von 462.176,07 €.
3. Die zusätzlich benötigten Mittel werden auf den Haushaltsstellen 1.5602.9501 (Maßnahme) und 5602.6412 (Umsatzsteuer) entsprechend bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1.6309.9501 (Nordtangente).

Sachvortrag:

1. Ausgangslage

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 09.06.2011 den Auftrag für die Generalsanierung der Laufbahn im Sickergrund an die Fa. Fleischhacker GmbH & Co. KG, 97076 Würzburg mit einer Auftragssumme von brutto 437.176,07 € einstimmig vergeben.

2. Bauablauf, Sachstand

Mit den Arbeiten wurde am 18.07.2011 begonnen.

Nach dem Abtrag des Kunststoffoberbelages und der porösen Asphalttragschicht, konnte der Aufbau der Frostschutzschichten genau bestimmt werden. Die Situation stellt sich wie folgt dar:

Im Bereich der Laufbahnen, wurde beim Gutachten eine Gesamtaufbaustärke von 35-36 cm ermittelt; diese wurde durchgehend angetroffen und wird vom Büro Armbruster (Bodengutachter), in Bezug auf Frostsicherheit und Tragfähigkeit, als ausreichend eingestuft.

Im Bereich der beiden Segmente (Halbkreise auf den Stirnseiten des Spielfeldes), ergibt sich eine Gesamtaufbaustärke von 23 – 27 cm.

Bei Neubauten wird aktuell bei Kunststoffbelägen eine Gesamtaufbaustärke von 40 cm zu Grunde gelegt.

Das Büro arcgrün empfiehlt deshalb, die Segmentbereiche in der Gesamtaufbauhöhe zu überarbeiten um hier einen technisch einwandfreien Aufbau, in Bezug auf Frostsicherheit und Tragfähigkeit, zu erzielen.

3. Notwendige Leistungen

Abtrag der vorhandenen Schottertragschicht, Bodenabtrag, Bodenentsorgung, Baugrundplanum herstellen; Einbau der Filterschicht, vorhandenen Schotter einbauen, zusätzlichen Schotter liefern und einbauen.

Diese Leistungen sind als Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten.

4. Kosten

Der Mehraufwand für die genannten Leistungen beläuft sich auf brutto 25.000,-- €.

5. Förderfähigkeit

Nach Rücksprache mit der Regierung von Unterfranken ist der Mehraufwand förderfähig.

6. Finanzierung

Die zusätzlich benötigten Mittel werden auf den Haushaltsstellen 1.5602.9501 (Maßnahme) und 5602.6412 (Umsatzsteuer) entsprechend bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 1.6309.9501 (Nordtangente).

7. Weiteres Vorgehen

Es wird empfohlen, den Auftrag an die Fa. Fleischhacker GmbH & Co. KG, 97076 Würzburg um brutto 25.000,-- € zu erhöhen: Es ergibt sich dadurch ein Auftragswert von 462.176,07 €.

Anlagen:

Keine